


Reforma integral de piso de 60 A 70 metros cuadrados De 3 habitaciones 1 baño

Presupuesto orientativo

<p>DERRIBOS demoliciones Derribos de tabiques hasta 8m2 zócalos alicatados cocina y baño instalaciones actuales electricidad/fontanería puertas interiores existentes mobiliario cocina. Sanitarios TRANSPORTE RUNAS a contenedor autorizado</p>	<p>1100€</p>
<p>PALETERIA Mahón 4cm: 15M2 aprox Enyesado de zonas afectadas por derribos enyesado de los tabiques nuevos</p>	<p>950€</p>
<p>FALSOS TECHOS: En cocina y baño (unos 15m2 aprox.) - Suministro y colocación de los techos de PLADUR formados por estructura metálica de perfil TC 47 y aplacado en una placa de 13mm. - Placas hidrófugas para zonas húmedas con empastado incluido</p> 	<p>350€</p>
<p>INSTALACION ELECTRICA: nueva - Picado de regatas en paredes grapado por techo instalaciones eléctricas y cuadro eléctrico en normativa. -5 líneas en cuadro general con el cableado según normativa libre de alógeno. - 6 Cajas de empalme de 10 x15cm cada una - En total 48 PUNTOS LUZ: punto de luz mecanismo, interruptores, enchufes cruzamiento conmutados cada luz en techo se considera punto de luz no están incluidos los APLIQUES DE LUZ</p>	<p>2809€</p>



FONTANERIA: nueva en cocina y baño - Picado de regatas en paredes y grapado por techo y suelo. - Instalaciones de fontanería en toda la casa colocación de tubos multicapa de 16mm. - Colocación de tubería de desagüe de PVC para cocina y baño con sus medidas correspondientes Suministro y colocación de calentador eléctrico de 50 litros

900€

BAÑO: Nuevo 3.5m2

ALICATADO: máx 25m2

Suministro y Colocación de Alicatado de gres en suelo y paredes

Con su rejuntado correspondiente . - Coste máx: DE CERAMICA PARDES Y SUELO 10€/M2 (En Bricomart encontraremos excelente calidad precio)

plato de ducha (100€)

grifería de gama media (50€)

2930€

mampara cristal fijo 1.85 x 80 precio máximo (120€)

inodoro precio máximo (89€)

mueble de baño con grifería, espejo y pica (150€)

ejemplo de baño orientativo



<p>COCINA: Nueva 6 m2 ALICATADO: máx 11m2 Suministro y Colocación de Alicatado de gres en suelo y entre muebles con su borada correspondiente. - Coste máx: de la cerámica 10€/M2</p> <p>MOBILIARIO: Coste máx materiales 1.500€ Suministro y Colocación de los muebles altos/bajos y encimera en fórmica, modelo a elegir Mueble hasta 3 metros lineales</p> 	3950€
<p>PINTURA: aprox 225 m2 entre paredes y techo alisado estándar de paredes sin aplomar con meca fino Pintado de paredes y techos en 2 capas de pintura plástica blanca. Aplicación de colores a las paredes consultar precio</p> <p>PUERTAS: Suministro y colocación de 4 PUERTAS NUEVAS: batientes Semi macizas lisas en block Color blancas</p> 	1200€
<p>SUELOS: En toda la superficie menos cocina y baño Aprox 55m2 mas desperdicio Suministro y colocación de PARKET AC5, modelo a elegir - Coste máx:</p>  <p>10€/M2 Instalación de zócalo mismo modelo y listones</p>	1750€

<p>Aire acondicionado Suministro y colocación de SPLIT Precio máx máquina: 300€ - Frío/calor de 3.000 frigorías, Máx 5mts de tubo con su correspondiente desagüe</p>  <p><i>marca según oferta del momento</i></p>	700€
--	------

<p>Carpintería de aluminio estándar compuestas de cuatro ventanas Sujeta a medición en obra Medidas orientativas 1.10 x1.20 1.00 x 1.20 1.38 x 1.20 06.0 x 0.40</p>	1550€
--	-------

total **19999 €**

Observaciones

Precio no incluye i.v.a

Plazo de ejecución de 45 días hábiles

Opción de i.v.a reducido si es reforma de primera vivienda

TEL. 622337567/ 930165653

info@tureformaya.com

www.tureformaya.com

Tu Reforma Ya

Sabadell center -Sant Quirze - autopista C 58

